

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.๔๘๐๐๒ สายห้วยจิก ๑ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ บ้านสวนผึ้ง , บ้านรวมใจ ตำบลนาขา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๕

2. ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา / องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,309,000.00 บาท
- บ้านสวนผึ้ง,บ้านรวมใจ ตำบลนาขา

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 2,982,807.49 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สิทธิพจน์ ดังสุรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ศรชัย เมืองประทับ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 หทัยทิพย์ สุดภักดี กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

อะทอลล์

๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๕ ตารางเมตร ออกการบริหารสวนตามสัญญา อำเภอลำลูกนาง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๕ ตารางเมตร ออกการบริหารสวนตามสัญญา อำเภอลำลูกนาง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๕ ตารางเมตร ออกการบริหารสวนตามสัญญา อำเภอลำลูกนาง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                        | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1                    | 1. งานดินคันทาง<br>1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ<br>1.1.1 งานขุดรื้อผิวทางเดิม หนา 5 ซม.<br>2. งานโครงสร้างทาง<br>2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง<br>(SUBBASE AND BASE COURSES)<br>2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)                       | ตร.ม. | 4,925.000 | 11.80        | 58,115.00  | 1.3848 | 16.34                | 80,477.65  |
| 2                    | 2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก<br>(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE<br>BASE)<br>3. งานวางท่อระบายน้ำ คลส. มอก. ชั้น 3<br>3.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)<br>3.1.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.<br>4. งานลาดยาง | ลบ.ม. | 738.750   | 724.76       | 535,416.45 | 1.3848 | 1,003.64             | 741,444.69 |
| 3                    |                                                                                                                                                                                                                                          | ม.    | 18.000    | 2,865.08     | 51,571.44  | 1.3848 | 3,967.56             | 71,416.13  |

แบบฟอร์มราคา หรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน สะพานเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกาดราคาจากก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๘๐๐๒ สายห้วยจิก ๑ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ ตำบลนาขา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๕ เมตร หนา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา/องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 4                    | 4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>4.1.1 งานไพรม์โคต และแท็คโคต<br>(PRIME COAT & TACK COAT)<br>4.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต<br>(PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)<br>5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>5.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT<br>CONCRETE) | ตร.ม. | 4,925.000 | 31.37        | 154,497.25   | 1.3848 | 43.44                | 213,947.79   |
| 5                    | 5.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต<br>หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE<br>WEARING COURSE)<br>6. งานเครื่องหมายจราจร                                                                                                                                    | ตร.ม. | 4,925.000 | 253.78       | 1,249,866.50 | 1.3848 | 351.43               | 1,730,815.12 |
| 6                    | 6.1 ป้ายจราจรแบบ บ.1                                                                                                                                                                                                                                | ชุด   | 1.000     | 4,680.00     | 4,680.00     | 1.3848 | 6,480.86             | 6,480.86     |
| 7                    | 6.2 ป้ายจราจรแบบ บ.33                                                                                                                                                                                                                               | ชุด   | 1.000     | 2,810.00     | 2,810.00     | 1.3848 | 3,891.28             | 3,891.28     |
| 8                    | 6.3 ป้ายจราจรแบบ ต.11                                                                                                                                                                                                                               | ชุด   | 2.000     | 2,980.00     | 5,960.00     | 1.3848 | 4,126.70             | 8,253.40     |
|                      | 7. งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง                                                                                                                                                                                                                       |       |           |              |              |        |                      |              |

สิทธิพจน์ ตั้งสุรัตน์

23 เมษายน 2567 14:39:55

แบบฟอร์มราคาหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน สะพานเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.๔๘๐๐๒ สายห้วยจิก ๑ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ บ้านสวนผึ้ง , บ้านรวมใจ ตำบลนาขา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                     | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาดังกล่าว | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง     |
|------------------|---------------------------------------|-------|---------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 9                | 7.1 ขนินี่สี่เหลี่ยม สีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | 99.220  | 290.00       | 28,773.80    | 1.3848 | 401.59            | 39,845.95    |
| 10               | 7.2 ขนินี่สี่เหลี่ยม สีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | 197.000 | 290.00       | 57,130.00    | 1.3848 | 401.59            | 79,113.62    |
| 11               | 8. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ           | ป้าย  | 1.000   | 5,142.26     | 5,142.26     | 1.3848 | 7,121.00          | 7,121.00     |
| รวมราคากลาง      |                                       |       |         |              |              |        |                   | 2,982,807.49 |

แบบฟอร์มรา เ่นหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ะทอเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ณ.๔๘๐๐๒ สายห้วยจิก ๑ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ บานสวนฝั่ง , บานร่วมใจ ตำบลนาขา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๙๒๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา/องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา



( ศรีชัย เมื่อประทับ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สิทธิพจน์ ตั้งสุรัตน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( หทัยพิทย ฤกษ์กิตติ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่<br>ตาม<br>สัญญา | ลำดับที่ | รายการ                                                                   | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม      | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub> | ราคากลาง     |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|
|                          | 1        | งานดินคันทาง                                                             |       |           |              |              |                |                               |              |
|                          | 1.1      | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วปรับทับ                                          |       |           |              |              |                |                               |              |
| 2.1                      | 1.1.1    | งานขุดรื้อผิวทางเดิม หน้า 5 ชม.                                          | ตร.ม. | 4,925.000 | 11.80        | 58,115.00    | 1.3848         | 16.34                         | 80,477.65    |
|                          | 2        | งานโครงสร้างทาง                                                          |       |           |              |              |                |                               |              |
|                          | 2.1      | งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                    |       |           |              |              |                |                               |              |
|                          | 2.1.1    | งานพื้นที่ทาง (BASE COURSES)                                             |       |           |              |              |                |                               |              |
| 5.1                      | 2.1.1.1  | งานพื้นที่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)             | ลบ.ม. | 738.750   | 724.76       | 535,416.45   | 1.3848         | 1,003.64                      | 741,444.69   |
|                          | 3        | งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3                                       |       |           |              |              |                |                               |              |
|                          | 3.1      | งานโครงสร้าง (STRUCTURES)                                                |       |           |              |              |                |                               |              |
| 7.1                      | 3.1.1    | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 1.00 ม.            | ม.    | 18.000    | 2,865.08     | 51,571.44    | 1.3848         | 3,967.56                      | 71,416.13    |
|                          | 4        | งานลาดยาง                                                                |       |           |              |              |                |                               |              |
|                          | 4.1      | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                                              |       |           |              |              |                |                               |              |
|                          | 4.1.1    | งานไพรเมอร์โค้ด และแท็คโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)                     |       |           |              |              |                |                               |              |
| 10.1                     | 4.1.1.1  | งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)                 | ตร.ม. | 4,925.000 | 31.37        | 154,497.25   | 1.3848         | 43.44                         | 213,947.79   |
|                          | 5        | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                                              |       |           |              |              |                |                               |              |
|                          | 5.1      | งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)                                    |       |           |              |              |                |                               |              |
| 12.1                     | 5.1.1    | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า.....ชม. (ASPHALT CONCRETE WEAR COURSE) | ตร.ม. | 4,925.000 | 253.78       | 1,249,866.50 | 1.3848         | 351.43                        | 1,730,815.12 |
|                          | 6        | งานเครื่องหมายจราจร                                                      |       |           |              |              |                |                               |              |
| 13.1                     | 6.1      | ป้ายจราจรแบบ บ.1                                                         | ชุด   | 1.000     | 4,680.00     | 4,680.00     | 1.3848         | 6,480.86                      | 6,480.86     |
| 13.2                     | 6.2      | ป้ายจราจรแบบ บ.33                                                        | ชุด   | 1.000     | 2,810.00     | 2,810.00     | 1.3848         | 3,891.28                      | 3,891.28     |
| 13.3                     | 6.3      | ป้ายจราจรแบบ ด.11                                                        | ชุด   | 2.000     | 2,980.00     | 5,960.00     | 1.3848         | 4,126.70                      | 8,253.40     |
|                          | 7        | งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง                                               |       |           |              |              |                |                               |              |
| 14.1                     | 7.1      | ชนิดสีเหลือง สีเทอร์โมพลาสติก                                            | ตร.ม. | 99.220    | 290.00       | 28,773.80    | 1.3848         | 401.59                        | 39,845.95    |
| 14.2                     | 7.2      | ชนิดสีขาว สีเทอร์โมพลาสติก                                               | ตร.ม. | 197.000   | 290.00       | 57,130.00    | 1.3848         | 401.59                        | 79,113.62    |
|                          | 8        | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                                                 |       |           |              |              |                |                               |              |
| 15.1                     | 8.1      | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                                                 | ป้าย  | 1.000     | 5,142.26     | 5,142.26     | 1.3848         | 7,121.00                      | 7,121.00     |
|                          |          |                                                                          |       |           |              |              |                | TOTAL                         | 2,982,807.49 |